

WARUNKI TECHNICZNE

Na remont dachu (wymiana ocieplenia wraz z pokryciem) na budynku Nr 19

I. ZAKRES ROBÓT

1. Demontaż opierzenia i orynnowania
2. Zerwanie ocieplenia (styropapa) wraz z pokryciem (papa termozgrzewalna)
3. Zerwanie pozostałych warstw znajdujących się pod styropapą (papa wierzchniego krycia na lepiku – trzy warstwy, płyty pilśniowe twarde – przypuszczalnie dwie warstwy, podsypka cem-piaskowa, papa izolacyjna)
4. Oczyszczenie górnej warstwy płyt stropowych-kanalowych
5. Utylizacja materiałów z rozbiórki
6. Ułożenia nowego ocieplenia gr. 20 cm zgodnie z systemem ocieplania dachów styropapą (warstwa gruntująca, warstwa paroprzepuszczalna, warstwa ocieplająca styropapą, wykonanie klinów styropianowych przy ścianach) ułożenie wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej
7. Wykonanie nowych opierzeń i orynnowania z blachy ocynk
8. Wykonanie i montaż trzech rur spustowych fi 150
9. Zabezpieczenie odkrytej powierzchni przed zalaniem w przypadku opadów atmosferycznych

II. MATERIAŁY

1. Folia paroprzepuszczalna
2. Styropapa w systemie np.: Megastyro
3. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5.2 mm
4. Piana montażowa, kołki montażowe
5. Blacha ocynk

III. WARUNKI INWESTORA

1. Obowiązkowe przeprowadzenie wizji lokalnej z potwierdzeniem na druku inwestora
2. Potwierdzenie z wizji lokalnej należy dołączyć do oferty
3. Atesty na materiały załączyć do protokołu odbioru
4. Wszystkie prace związane z w/w robotami prowadzić zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ
5. Jednakowy ubiór pracowników identyfikujący z Firmą (logo firmy lub nazwa)
6. W ofercie należy podać okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty

IV. WYCENA

1. Wycenę należy wykonać w formie kosztorysu ofertowego na bazie KNR

V. OSOBA DO KONTAKTU

1. M. Dąbrowski telef. 608-444-210, 883- 085-571

Opracował:

Mirosław Dąbrowski

Inspektor ds. inwestycji

Inspektor ds. Inwestycji
Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A.

Mirosław Dąbrowski