

Warunki Techniczne

na wykonanie połączenia sieci wodociągowej DN 250 z wodociągiem DN 80 na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S. A. w Bydgoszczy.

Przewidywany zakres robót:

Miejsce prac zaznaczono na planie.

1. Montaż:

- a. Punkt nr 1 - włączenie się do istniejącego wodociągu DN250 z zamontowaniem zaworu (na terenie trawiastym). Głębokość przyłącza ok. 2,5m.
- b. Zamontowanie rury wodociągowej PE DN100, o długości około 25m, zainstalowanej przeciskiem pod drogą techniczną asfaltową o szerokości 20m.
- c. Punkt nr 2. Włączenie się do istniejącego wodociągu DN80.

2. Dodatkowe warunki:

1. Czas wykonania 2 tygodnie. Termin po uzgodnieniu.
2. Wszystkie urządzenia i materiały dostarcza wykonawca.
3. Zastosowane urządzenia i materiały mają posiadać wymagane prawem certyfikaty i gwarancje.
4. Prace należy wykonać w przy zachowaniu ciągłości działania systemu zasilania w wodę WZL Nr 2 S. A. Przełączenie można wykonać w dzień wolny od pracy.
5. Wykonać wymagane prawem pomiary, płukania i sprawdzenia (próba szczelności!).
6. Po wykonaniu prac instalacyjnych drogi i place oraz tereny zielone doprowadzić do stanu pierwotnego.
7. Po wykonaniu instalacji wykonać dokumentację powykonawczą.
8. W załączeniu mapka geodezyjna.

